



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98

site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

LOCAL: DISTRITO INDUSTRIAL I – REGINÓPOLIS/SP

GESTOR DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS

Especificações técnicas para execução de obra:

1.0. SERVIÇOS INICIAIS:

Deverá ser instalada uma placa de identificação da obra. A empresa deverá executar a locação da obra de pavimentação.

2.0. EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS:

Deverão ser fornecidos equipamentos, materiais e a mão de obra necessária para a instalação de guias, compreendendo os serviços: piqueteamento com intervalo de 5 m, em trechos retos, fornecimento de guias retas pré-moldadas padrão PMSP 100, com fck de 25 MPa e concreto usinado com fck de 20 MPa, cimento e areia, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; de posicionamento e assentamento das guias; lançamento do concreto para a fixação da guia (bolão); execução de argamassa de cimento e areia e o rejuntamento das guias.

Deverá também ser executado sarjetas e base de concreto usinado com fck de 20 MPa, pedra britada nº2, inclusive perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; apiloamento da superfície; lançamento da pedra britada e regularização para a execução do lastro; fornecimento e instalação de formas; lançamento do concreto, execução de acabamento com argamassa de cimento e areia, conforme a seção e caimentos desejados.

3.0. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:

3.1. - ABERTURA E PREPARO DA CAIXA:

Consiste na remoção de todo material inservível, até a profundidade necessária (40cm), escarificação, aterro em camadas de 15cm de solo, umedecimento e compactação da sub-base à 100% do Proctor Normal. Execução com solo, importado de jazida adequada, na espessura necessária à configuração de greide do projeto. O solo será espalhado em camadas de 15 cm, homogeneizado, até se chegar a umidade ótima e compactada à 100% do Proctor normal.

3.2. - IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE BETUMINOSA:

Após a execução da base, executa-se a pintura com asfalto diluído CM-30.



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98

site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

3.3. - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE:

Após a impermeabilização da base, executa-se à pintura de ligação com emulsão asfáltica diluída RL-1C.

3.4. - CAMADA DE ROLAMENTO BETUMINOSA:

Capa Asfáltica em concreto Betuminosa Usinado à Quente (CBUQ). Após a imprimação betuminosa ligante, executa-se uma camada betuminosa da ordem de 3,50 cm de espessura, em concreto betuminoso usinado à quente CBUQ, seguido de compactação com rolo Tandem de 5 à 8 toneladas.

3.5. – BASE DE BICA CORRIDA:

Fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução da sub-base ou base em bica corrida, compreendendo: o fornecimento do material, usinagem, perdas, carga, transporte até o local de aplicação, descarga, espalhamento, regularização, formas laterais, compactação e acabamento. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização. Os produtos florestais e / ou subprodutos florestais utilizados deverão atender aos procedimentos de controle estabelecidos nos Decretos Estaduais 49.673 / 2005 e 49.674 / 2005. O item será contrapartida da Prefeitura

REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL

Reginópolis/SP, 05 de janeiro de 2.022.

**ASSESSOR TÉCNICO DE OBRAS
OTAVIO CABRAL DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP – 506.996.698-7**