



# **Prefeitura de Reginópolis**

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: [www.reginopolis.sp.gov.br](http://www.reginopolis.sp.gov.br) e-mail: [prefeitura@reginopolis.sp.gov.br](mailto:prefeitura@reginopolis.sp.gov.br)

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA: Infraestrutura Urbana**

**SERVIÇOS: Recapeamento Asfáltico em CBUQ**

**LOCAL: Vias Públicas do Município – Reginópolis/SP**

**GESTOR DA OBRA: Prefeitura Municipal de Reginópolis**

Especificações técnicas para execução de obra:

### **1.0. SERVIÇOS PRELIMINARES:**

#### **1.1 Placa de Obra:**

Deverá ser instalada uma placa em chapa de aço galvanizada de identificação da obra.

### **2.0. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:**

#### **2.1. Limpeza de superfície com hidrojateamento:**

Consiste no serviço de lavagem do leito da via pública para retirada do excesso de impurezas, utilizando caminhão Pipa. Após a limpeza da via pública, executa-se à regularização dos buracos com preparo de concreto betuminoso usinado à quente CBUQ.

#### **2.2. Imprimação betuminosa ligante:**

Após a regularização dos buracos das vias públicas, executam-se à pintura de ligação com emulsão asfáltica diluída RL-1C.

#### **2.3. Camada Betuminosa:**

Sobre o sub-leito regularizado, será executado uma camada betuminosa da ordem de 3,00 cm de espessura, em concreto betuminoso usinado à quente CBUQ, seguido de compactação com rolo Tandem de 5 à 8 toneladas.

**REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL**

Reginópolis/SP, 30 de maio de 2.018.

**OTAVIO CABRAL DA SILVA**  
Engº Civil – CREA/SP – 506.996.698-7