

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Infraestrutura Urbana

SERVIÇOS: Recapeamento Asfáltico em CBUQ

LOCAL: Vias Públicas do Município – Reginópolis/SP

GESTOR DA OBRA: Prefeitura Municipal de Reginópolis

Especificações técnicas para execução de obra:

1.0. SERVIÇOS PRELIMINARES:

1.1 Placa de Obra:

Deverá ser instalada uma placa em chapa de aço galvanizada de identificação da obra.

2.0. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

2.1. Limpeza de superfície com hidrojateamento:

Consiste no serviço de lavagem do leito da via pública para retirada do excesso de impurezas, utilizando caminhão Pipa. Após a limpeza da via pública, executa-se à regularização dos buracos com preparo de concreto betuminoso usinado à quente CBUQ.

2.2. Imprimação betuminosa ligante:

Após a regularização dos buracos das vias públicas, executam-se à pintura de ligação com emulsão asfáltica diluída RL-1C.

2.3. Camada Betuminosa:

Sobre o sub-leito regularizado, será executado uma camada betuminosa da ordem de 3,00 cm de espessura, em concreto betuminoso usinado à quente CBUQ, seguido de compactação com rolo Tandem de 5 à 8 toneladas.

REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL

Reginópolis/SP, 12 de Fevereiro de 2.019.

OTAVIO CABRAL DA SILVA
Engº Civil – CREA/SP – 506.996.698-7