



# Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98

site: [www.reginopolis.sp.gov.br](http://www.reginopolis.sp.gov.br) e-mail: [prefeitura@reginopolis.sp.gov.br](mailto:prefeitura@reginopolis.sp.gov.br)



## MEMORIAL DESCRITIVO

**OBJETO:** Infraestrutura Urbana – Pavimentação Asfáltica em CBUQ.

**LOCAL:** Vias Públicas do município – Reginopolis/SP

**GESTOR DA OBRA:** Prefeitura Municipal de Reginopolis

### **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:**

#### **OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:**

Todo o serviço de retirada e transporte das lajotas de concreto será executado com mão de obra e equipamentos próprio da Prefeitura Municipal de Reginopolis.

#### **1.0. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:**

##### **1.1. - Preparação do subleito:**

Consiste na remoção de todo material inservível, até a profundidade necessária (40cm), escarificação, aterro em camadas de 15cm de solo, umedecimento e compactação da sub-base à 100% do Proctor Normal.

##### **1.2. – Preparação da base:**

Execução de base com solo-fino, importado de jazida adequada, na espessura necessária à configuração de greide do projeto. O solo será espalhado em camadas de 15 cm, homogeneizado, até se chegar a umidade ótima e compactada à 100% do Proctor Normal. Deverá ser realizado o ensaio de compactação.

##### **1.3. - Imprimação Impermeabilizante Betuminosa:**

Após a execução da base de solo-fino, executa-se a pintura com asfalto diluído CM-30.

##### **1.4. - Imprimação Betuminosa Ligante:**

Após a impermeabilização da base, executa-se à pintura de ligação com emulsão asfáltica diluída RL-1C.

##### **1.5. - Camada de Rolamento Betuminosa:**

Capa Asfáltica em concreto Betuminosa Usinado à Quente (CBUQ). Após a imprimação betuminosa ligante, executa-se uma camada betuminosa da ordem de 3,00 cm de espessura, em concreto betuminoso usinado à quente CBUQ, seguido de compactação com rolo Tandem de 5 à 8 toneladas.

### **REGIME DE EXECUÇÃO DA OBRA: EMPREITADA GLOBAL**

Reginopolis/SP, 13 de Dezembro de 2.019.

**ASSESSOR TÉCNICO DE OBRAS**

**OTAVIO CABRAL DA SILVA**

**ENGENHEIRO CIVIL**

**CREA/SP – 506.996.698-7**