



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98

site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br



MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA

ASSUNTO: IMPLANTAÇÃO DE 3.858,17 METROS QUADRADOS DE PISTA DE CAMINHADA EM PISO INTERTRAVADO CONTEMPLANDO 2.098,68 METROS DE GUIAS E SARJETAS E 2.479,30 METROS QUADRADOS DE PLANTIO DE GRAMA

LOCAL: VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - REGINÓPOLIS/SP

GESTOR DA OBRA: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.0- Movimento de solo e demolição

Deverá ser escavado toda a área de implantação do passeio, guias e sarjetas com espessura de 6cm. O material inservível deverá ser transportado para descarte em um local apontado pela Prefeitura Municipal de Reginópolis. A base será executada com aterro utilizando solo de empréstimo importado de jazida com espessura de 6cm. Após o espalhamento do solo deverá ser executado a regularização e compactação do solo utilizando sopo mecânico. Deverá ser demolido e retirado o piso em pavimento intertravado e acomodado.

2.0- Guias e sarjetas:

Deverá ser executado guias e sarjetas moldadas in loco, utilizando extrusora de concreto fck 25 MPA, conforme projeto.

3.0- Passeio Público:

Será executado piso em bloco intertravado, com espessura de 6cm, assentado sob camada de areia grossa compactada com placa vibratório. Não serão aceitas ondulações provenientes da base, desalinhamento de juntas e afins, o modelo e cor será escolhido pela Prefeitura Municipal de Reginópolis.

4.0- Plantio de grama:

Deverá ser executado plantio de grama do tipo esmeralda, com o solo devidamente preparado para receber a vegetação, conforme projeto.

Reginópolis/SP, 31 de outubro de 2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng.º Civil - Otavio Cabral da Silva

Crea/SP- 506.996.698-7