



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Reforma do Centro de Saúde

LOCAL: Av. Padre Anchieta, nº 441, Centro, Reginópolis/ SP

GESTOR DA OBRA: Prefeitura Municipal de Reginópolis

Especificações técnicas para execução de obra:

- **DESCRIÇÃO DA OBRA:**

A obra de Reforma do Centro de Saúde consiste em: implantação de sala de espera, pré e pós consulta, área de interligação dentre os dois prédios e entrada de emergência; adequações de salas para emergência, fisioterapia, lavanderia, sala de vacinas, cozinha, recursos humanos, sala, assistência social, fonoaudióloga, psicóloga, coleta, diretoria, agentes comunitários, compras, secretaria, sala de espera da família, triagem, consultório médico da família, esterilização, banheiros; e reforma geral do prédio que consiste na pintura geral interna e externa, pintura de esquadrias de madeira e metálicas, troca dos pisos cerâmicos por piso do tipo granilite.

1.0-) SERVIÇOS PRELIMINARES:

Deverá executar a retirada dos revestimentos cerâmicos de paredes e piso cerâmicos, demolição de alvenarias, demolição de lajes, retiradas de batentes e portas metálicas e de madeiras, retirada de esquadrias metálicas, remoção e reinstalação de cobertura, retiradas de aparelhos sanitários e bancadas, incluindo seus acessórios, bem como retirada de entulhos da obra. Deverá ser instalada uma placa em chapa de aço galvanizada de identificação da obra.

2.0-) INFRAESTRUTURA:

A fundação deverá ser executada, obedecendo as normas técnicas. Brocas – A fundação será constituídas de brocas executadas a trado, com diâmetro nominal de 0,20m e profundidade tal que penetre no mínimo 1.50m em terreno de boa qualidade e que dê aderência lateral e, em caso de terreno arenoso, deverão ser executadas com profundidade mínima de 3,00m para estacas. Serão executados, bem como, seus prolongamentos, em concreto armado, fck = 13,5 Mpa, com seguinte ferragem:

- Nas brocas: 4 barras de aço Ø 8.0mm CA-50 que deverão penetrá-la no mínimo 0,50m e que servirão para amarração com seu prolongamento ou com o baldrame propriamente dito. As barras de aço de ancoragem da estaca ao seu prolongamento ou ao baldrame ter transpasse no mínimo 0,20m.
- No prolongamento das brocas: 4 barras de aço Ø 8,0mm CA-50. A seção mínima de prolongamento, em concreto armado, deverá ser de 0,15 x 0,20m.
- Sobre as brocas ou sobre seus prolongamentos deverão ser executadas vigas baldrame em concreto armado, fck = 15 Mpa, com ferragem de: 02 (duas) Ø 8,0mm para negativas e 02 (duas) Ø 10,0mm para as positivas.



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

3.0-) SUPRAESTRUTURA:

A estrutura será composta de pilares e vigas de concreto armado com dimensões e ferragens convenientes, para suportar a laje e o travamento da estrutura. A laje será pré-fabricada treliçada - tipo forro, de 12cm de espessura com capa de concreto com resistência característica de 25 mpa.

4.0-) COBERTURA:

A cobertura será executado em telhas onduladas de cimento amianto de 6mm e telhas de barro, apoiadas sobre estrutura de madeira de lei, devidamente travadas.

Colocação de calhas tipo “U” no beiral da cobertura em chapa galvanizada nº 24, com condutores em tubo de PVC DN 100m.

Deverá ser executado uma cobertura em estrutura metálica apoiadas e fixadas com pilares e tirantes metálicos na entrada da emergência, com telhamento em chapa de aço perfil trapezoidal.

5.0-) PAREDES E PAINÉIS:

As paredes serão executadas em alvenaria de tijolos cerâmico (paredes de ½), assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia no traço de 1:2:8. Nas salas de espera e circulação deverá ser instalado forro de gesso.

6.0-) REVESTIMENTOS DE PAREDE E TETO:

Os revestimentos de tetos e paredes executadas e os revestimentos que foram demolidos, deverão ser previamente chapiscados e executados emboço. Assentamento de azulejos até a laje, branco 20x20cm, assentado com argamassa colante industrializada, com rejuntamento branco nos banheiros, cozinha e vacina.

7.0-) PAVIMENTAÇÃO:

DESCRIÇÃO:

- Piso conforme pede as normas regentes, seguindo as especificações de projeto.
- Argamassa à base de cimento Portland comum cinza (CP- 32), preferencialmente não sendo de escória de alto-forno ou pozolânico; com granilhas de mármore, de granulometria apropriada; com espessura mínima de 8mm.
- Junta plástica, perfil I com dimensões de 9 x 4mm, de coloração indicada no projeto. - Cores: a definir com autor do projeto.
- Cor: a definir com o autor do projeto.

APLICAÇÃO

- Nos ambientes onde foram retirados os piso cerâmicos e nos ambientes que foram construídos e ampliados;

EXECUÇÃO

- A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR- 9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações, espaço, mobiliário e equipamento urbanos.



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- O preparo da argamassa e a execução do piso de granilite deve ser realizada através de mão-de-obra especializada.
- O granilite é aplicado sobre uma base de argamassa de regularização (traço 1:3, cimento e areia), cuja espessura mínima deve ter 2cm.
- Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a ralos, buzinotes ou saídas.
- Fixar a junta plástica sobre a argamassa de regularização, coincidindo com as juntas da base de concreto, buscando formar painéis quadrados de 0,90 x 0,90m.
- Para o preparo do granilite, deve-se seguir rigorosamente a dosagem da granilha com o cimento, de acordo com a especificação do fabricante.
- Sobre a camada de regularização ainda fresca, antes que se tenha dado o início da pega, aplicar o granilite na espessura mínima de 8mm.
- O granilite deve ser nivelado e compactado com roletes (tubos de ferro de 7" a 9", preenchidos com concreto), e alisado com desempenadeira de aço.
- Logo que o granilite tenha resistência para que sua textura superficial não seja prejudicada, deve-se lançar uma camada de areia molhada de 3 a 4 cm de espessura, mantida permanentemente umedecida durante o mínimo de 7 dias. Este procedimento é importante para a resistência final do piso.
- O polimento é dado com passagens sucessivas de politriz dotadas de pedras de esmeril nas granas 36 e 60, estucamento e uma passagem final de esmeril de grana 120.
- Os rodapés, com 7 cm de altura e bordas arredondadas, deverão formar um conjunto com o piso
- O acabamento final pode ser feito com cera à base de petróleo ou duas demãos de resina acrílica, isto já com a superfície seca.

8.0-) PINTURA:

Deverá ser executada uma pintura interna com esmalte na altura de 1,50 metros com cor a ser definido pela Prefeitura e pintura em látex pva nas paredes e tetos. Deverá ser executada textura acrílica em toda a parede externa do prédio e aplicado esmalte nos caixilhos e portas. Toda a superfície deverá receber um preparo com selador acrílico. As paredes que receberam reboco deverão ser emassadas com massa corrida.

9.0-) ESQUADRIAS:

Deverá ser instalados portas de aço e madeira, conforme dimensões do projeto, fixados em batentes com dobradiças, com toda a ferragem necessária. Deverá ser instalados portas em vidro temperado de 10mm, de abrir e de correr, conforme projeto. Nos caixilhos serão executados tipo maxin-ar em alumínio.

10.0-) INSTALAÇÃO ELÉTRICA:

As instalações elétricas do prédio deverá ser revisada, com execução da entrada nova de energia seguindo padrão da CPFL, instalação do quadro de distribuição e disjuntores, troca da fiação e iluminação dos cômodos, atendendo as normas técnicas, sempre em perfeitas condições de uso e de manutenção.

Os critérios adotados deverão ser o mais rigorosos e precisos, principalmente ao tipo de usuários a que se destina.

Os aparelhos de iluminação, tomadas e interruptores deverão seguir o padrão dos existentes, quanto ao seu modelo e tipo.



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

11.0-) INSTALAÇÃO HIDRÁULICA:

As instalações hidráulicas serão executadas de acordo com as especificações e normas da ABNT e concessionária local. Deverão ser assentados as louças e metais de primeira qualidade, sem defeitos, seguindo a planilha orçamentária.

Todas as louças a serem fornecidas deverão ser de louças, na cor branca. As instalações hidráulicas deverão ser executadas de modo a permitir o perfeito uso dos sanitários, após concluída a obra. A execução dos serviços e substituição de materiais devem atender as exigências das normas técnicas vigentes.

II-) Informações Específicas:

Considerando que o item anteriormente citado abrange de forma genérica as etapas de uma reforma, relacionamos a seguir os itens específicos para esta obra:

Sala de Espera (ala Família)

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada de porta e batente metálico;
- Fornecimento e instalação de forro de gesso;
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;

Lavanderia

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Demolição de parede em alvenaria;
- Retirada de divisória;
- Retirada de porta e batente metálico;
- Retirada de Lavatório e acessórios;
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Execução de chapisco e reboco;
- Fornecimento e assentamento de azulejos;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de porta metálica, inclusive ferragens;
- Instalação elétrica;
- Recolocação de aparelhos sanitários (tanques, torneiras e acessórios);
- Instalação hidráulica;

Raio-X / Atend.Raio-X / Apoio

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;

Fisioterapia

- Demolição de parede em alvenaria
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;
- Retirada de porta e batente de madeira;
- Retirada de tanques, torneiras e acessórios;
- Retirada de bancada, torneira e acessórios;
- Recolocação de divisórias;
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de portas de madeira, inclusive ferragens;
- Instalação elétrica;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

Sala

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;
- Execução de infraestrutura (fundação, composto de brocas e vigas baldrame);
- Execução de supraestrutura (estrutura, composta de pilares, vigas e lajes);
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de portas de madeira, inclusive ferragens;
- Instalação elétrica;

Assistência Social

- Demolição do piso cerâmico existente;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;
- Retirada de porta e batente de madeira;
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de portas de madeira, inclusive ferragens;
- Instalação elétrica;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

Fonoaudióloga

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;
- Execução de infraestrutura (fundação, composto de brocas e vigas baldrame);
- Execução de supraestrutura (estrutura, composta de pilares, vigas e lajes);
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;

Psicologa

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de portas de madeira, inclusive ferragens;
- Instalação elétrica;

Coleta

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Execução de chapisco e reboco;
- Fornecimento e assentamento de azulejos;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;
- Fornecimento e instalação de bancada, torneira, cuba e acessórios;
- Instalação hidráulica;

Controle de Vetores

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;

Vigilância Sanitária

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

Recursos Humanos

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada de porta e batente de madeira;
- Execução de infraestrutura (fundação, composto de brocas e vigas baldrame);
- Execução de supraestrutura (estrutura, composta de pilares, vigas e lajes);
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de portas de madeira, inclusive ferragens;
- Fornecimento e instalação de porta metálica, inclusive ferragens;
- Fornecimento e instalação de vidro temperado fixo, inclusive acessórios;
- Instalação elétrica;

Diretoria

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada de lavatório e acessórios;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

Agentes Comunitários

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;

Compras

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;

Secretaria

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;

Vacina

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;
- Retirada de porta e batente de madeira;
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Execução de chapisco e reboco;
- Fornecimento e assentamento de azulejos;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de portas de madeira, inclusive ferragens;
- Instalação elétrica;
- Fornecimento e instalação de bancada, torneira e acessórios;
- Instalação hidráulica;

Banheiros (Sala de espera)

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;
- Demolição do forro de madeira;
- Demolição de laje (dômus);
- Retirada de porta e batente metálico;
- Retirada de lavatórios, torneiras, vasos sanitários e acessórios;
- Retirada de telha ondulada (dômus);
- Fornecimento de laje pré-fabricada, tipo forro;
- Fornecimento e instalação de dômus;
- Fornecimento e instalação de calhas e rufos em chapa de aço galvanizado;
- Execução de chapisco e reboco;
- Fornecimento e assentamento de azulejos;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com, inclusive aplicação de resina;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Fornecimento e instalação de portas de madeira, inclusive ferragens;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Instalação elétrica;
- Fornecimento e instalação de lavatórios, vasos sanitários, torneiras e acessórios;
- Instalação hidráulica;

Banheiros (ala família)

- Fornecimento e assentamento de azulejos;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;

Banheiros (funcionários)

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;
- Retirada de lavatórios, torneiras, vasos sanitários e acessórios;
- Execução de chapisco e reboco;
- Fornecimento e assentamento de azulejos;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite, inclusive aplicação de resina;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Instalação elétrica;
- Fornecimento e instalação de lavatórios, vasos sanitários, torneiras e acessórios;
- Instalação hidráulica;

Cozinha

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;
- Retirada de porta e batente de madeira;
- Execução de chapisco e reboco;
- Fornecimento e assentamento de azulejos;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite, inclusive aplicação de resina;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;
- Recolocação de aparelhos sanitários (bancada, torneira e acessórios);



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Instalação hidráulica;

Depósito da Cozinha

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;
- Retirada de porta e batente de madeira;
- Retirada de bancada, torneira e acessórios;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;

Pré Consulta (ala Família)

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada de divisória;
- Execução de infraestrutura (fundação, composto de brocas e vigas baldrame);
- Execução de supraestrutura (estrutura, composta de pilares e vigas);
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de portas de madeira, inclusive ferragens;
- Instalação elétrica;

Agendamento

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Demolição de alvenaria (rasgo);
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;

Consultorio Pedriátrico

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Demolição de alvenaria (rasgo);
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;

Fraldário

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;

Triagem

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada de porta e batente de madeira;
- Retirada de esquadrias metálicas;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de caixilho de alumínio, inclusive com vidro temperado;
- Instalação elétrica;

Pré Consulta (Construção)

- Demolição de parede em alvenaria;
- Retirada de esquadrias metálicas;
- Execução de infraestrutura (fundação, composto de brocas e vigas baldrame);
- Execução de supraestrutura (estrutura, composta de pilares e vigas);
- Fornecimento de laje pré-fabricada, tipo forro;
- Execução de estrutura de madeira para cobertura;
- Execução de telhamento com telhas de barro;
- Fornecimento e instalação de calhas e rufos em chapa de aço galvanizado;
- Fornecimento e instalação de condutor vertical de águas pluviais (telhado);
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Execução de chapisco e reboco;
- Execução de lastro de concreto (contrapiso);
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de portas de madeira, inclusive ferragens;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Fornecimento e instalação de caixilho de alumínio, inclusive com vidro temperado;
- Instalação elétrica;

Pós Consulta (Construção)

- Demolição de parede em alvenaria;
- Retirada de esquadrias metálicas;
- Execução de infraestrutura (fundação, composto de brocas e vigas baldrame);
- Execução de supraestrutura (estrutura, composta de pilares, vigas e lajes);
- Fornecimento de laje pré-fabricada, tipo forro;
- Execução de estrutura de madeira para cobertura;
- Execução de telhamento com telhas de barro;
- Fornecimento e instalação de calhas e rufos em chapa de aço galvanizado;
- Fornecimento e instalação de condutor vertical de águas pluviais (telhado);
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Execução de chapisco e reboco;
- Execução de lastro de concreto (contrapiso);
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de portas de madeira, inclusive ferragens;
- Fornecimento e instalação de caixilho de alumínio, inclusive com vidro temperado;
- Instalação elétrica;

Consultorio Médico Família

- Demolição de parede em alvenaria;
- Retirada de divisória;
- Retirada de esquadrias metálicas;
- Execução de infraestrutura (fundação, composto de brocas e vigas baldrame);
- Execução de supraestrutura (estrutura, composta de pilares, vigas e lajes);
- Execução de alvenaria de fechamento;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de portas de madeira, inclusive ferragens;
- Fornecimento e instalação de caixilho de alumínio, inclusive com vidro temperado;
- Instalação elétrica;

Circulação

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada de esquadrias metálicas;
- Execução de infraestrutura (fundação, composto de brocas e vigas baldrame);
- Execução de supraestrutura (estrutura, composta de pilares e vigas);
- Fornecimento de laje pré-fabricada, tipo forro;
- Execução de estrutura de madeira para cobertura;
- Execução de telhamento com telhas de barro;
- Fornecimento e instalação de calhas e rufos em chapa de aço galvanizado;
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Execução de chapisco e reboco;
- Execução de lastro de concreto (contrapiso);
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de portas de madeira, inclusive ferragens;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Fornecimento e instalação de porta metálica, inclusive ferragens;
- Fornecimento e instalação de caixilho de alumínio, inclusive com vidro temperado;
- Fornecimento e instalação de portas de vidro temperado, inclusive acessórios;
- Instalação elétrica;

Consultorio Ginecologia

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;

Consultorio Odontológico I

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;

Consultorio Odontológico II

- Demolição do piso e rodapé existente;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Instalação elétrica;

Esterilização

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada de esquadrias metálicas;
- Execução de infraestrutura (fundação, composto de brocas e vigas baldrame);
- Execução de supraestrutura (estrutura, composta de pilares, vigas e lajes);
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de portas de madeira, inclusive ferragens;

Emergência

- Demolição de parede em alvenaria;
- Demolição do piso e rodapé existente;
- Retirada dos azulejos;
- Retirada de porta e batente de madeira;
- Retirada de esquadrias metálicas;
- Retirada de lavatórios, torneiras, vasos sanitários e acessórios;
- Execução de infraestrutura (fundação, composto de brocas e vigas baldrame);
- Execução de supraestrutura (estrutura, composta de pilares e vigas);
- Fornecimento de laje pré-fabricada, tipo forro;
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Execução de estrutura de madeira para cobertura;
- Execução de telhamento com telhas onduladas de CRFS (beiral);
- Fornecimento e instalação de calhas e rufos em chapa de aço galvanizado;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Fornecimento e instalação de condutor vertical de águas pluviais (telhado);
- Execução de estrutura metálica;
- Fornecimento e instalação de telhas em chapa de aço perfil trapezoidal;
- Fornecimento e instalação de forro de PVC (cobertura metálica);
- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Execução de chapisco e reboco;
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;
- Fornecimento e instalação de caixilho de alumínio, inclusive com vidro temperado;
- Fornecimento e instalação de portas de vidro temperado, inclusive acessórios;
- Instalação elétrica;

Sala de Apoio

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;

Conforto Médico

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;

Enfermaria Masculina

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;

Enfermaria Feminina

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;

Inalação

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;

Procedimentos

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;

Chefia Enfermagem

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;

Banheiros (ala PS)

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

Expurgo

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;

Curativo

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;

Posto Enfermagem

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;

Copa

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;

Consultorio Médico (ala PS)

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em madeira, inclusive preparo;

Recepção (ala PS)

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;

Atendimento (ala PS)

- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte em esquadrias metálicas, inclusive preparo;

Sala de Espera (ala PS Construção)

- Demolição do forro de madeira (beiral);
- Retirada de esquadrias metálicas;
- Retirada de estrutura de madeira de cobertura (beiral);
- Retirada de telhas de barro e ondulada (beiral);
- Execução de infraestrutura (fundação, composto de brocas e vigas baldrame);
- Execução de supraestrutura (estrutura, composta de pilares e vigas);
- Fornecimento de laje pré-fabricada, tipo forro;
- Execução de estrutura de madeira para cobertura;
- Execução de telhamento com telhas de barro;
- Execução de telhamento com telhas onduladas de CRFS (beiral);
- Fornecimento e instalação de calhas e rufos em chapa de aço galvanizado;
- Fornecimento e instalação de condutor vertical de águas pluviais (telhado);
- Execução de alvenaria de fechamento;
- Fornecimento e instalação de forro de gesso;
- Execução de vergas e contravergas de concreto;
- Execução de chapisco e reboco;
- Execução de lastro de concreto (contrapiso);
- Regularização de piso com nata de cimento;
- Fornecimento e assentamento de piso granilite com rodapés, inclusive aplicação de resina;
- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura em látex, inclusive preparo da superfície;
- Pintura com esmalte sintético (barrado), inclusive preparo da superfície;
- Fornecimento e instalação de portas de vidro temperado, inclusive acessórios;
- Fornecimento e instalação de vidro temperado fixo, inclusive acessórios;



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98



site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

- Instalação elétrica;
- Fornecimento e instalação de ar condicionado;

Acesso Sala de Espera (ala PS)

- Retirada de peças de madeira (pilares e vigas);
- Retirada de estrutura de madeira de cobertura;
- Retirada de telhas de barro;

Acesso Sala de Espera (ala PS Construção)

- Recolocação de peças de madeira (pilares e vigas);
- Recolocação de estrutura de madeira de cobertura;
- Recolocação de telhas de barro;

Área Externa

- Execução de emassamento da superfície;
- Pintura do piso cimentado;

Reginópolis/SP, 01 de junho de 2.020.

RESPONSÁVEL TÉCNICO
OTAVIO CABRAL DA SILVA
Engº Civil – CREA/SP – 506.996.698-7