

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**OBJETO:** INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

**PROPRIET:-**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS

**LOCAL:-** DISTRITO INDUSTRIAL I

**Referência:** CDHU - Boletim nº 182 - com desoneração

**BDI:** 25%

**Data-Base:** 01/08/2021

**REGIME DE EXECUÇÃO:** EMPREITADA GLOBAL

ITEM	CODIGO	Descrição	Quant.	Unid.	Preço Unit. s/ BDI	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					
1.1	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	10,00	m <sup>2</sup>	145,47	181,84	1.818,40
1.2	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	3.576,05	m <sup>2</sup>	1,39	1,74	6.222,33
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>8.040,73</b>
<b>2.0</b>		<b>EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS</b>					
2.2	54.06.040	Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	80,05	m	49,46	61,83	4.949,49
2.3	54.06.040	Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa	655,75	m	44,39	55,49	36.387,57
2.4	54.06.160	Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 20 Mpa	29,43	m <sup>3</sup>	559,33	699,16	20.576,28
2.2	54.06.100	Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões	44,15	m <sup>3</sup>	398,59	498,24	21.997,30
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>83.910,64</b>
<b>3.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ</b>					
3.1	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito	3.576,05	m <sup>2</sup>	17,44	21,80	77.957,89
3.2	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	3.576,05	m <sup>2</sup>	13,47	16,84	60.220,68
3.3	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	3.576,05	m <sup>2</sup>	6,40	8,00	28.608,40
3.4	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	107,28	m <sup>3</sup>	1.337,78	1.672,23	179.399,34
3.5	54.01.220	Base de bica corrida	429,13	m <sup>3</sup>	131,87	164,84	70.737,13
						<b>SUBTOTAL</b>	<b>416.923,44</b>
<b>PREÇO TOTAL</b>						<b>TOTAL</b>	<b>508.874,81</b>

\* item 3.5 será com recursos da prefeitura (contrapartida)

Reginópolis/SP, 05 de janeiro de 2.022

Responsável Técnico  
Eng° Civil - Otavio Cabral da Silva  
Crea/SP 506.996.698-7