

<b>PROPRIET:- PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS</b>							<b>FOLHA:- 01/01</b>	
<b>SERVIÇO:- INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ</b>								
<b>LOCAL:- VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO - Reginópolis/SP</b>								

**Planilha Orçamentária**

								Data-Base 30/05/2018	
ITEM	FONTE	CODIGO	Descrição	Quantidade	Unid.	Preço Unit. s/ BDI	Preço Unit. c/ BDI (20%)	Preço Total	
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>						
1.1	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	6,00	m <sup>2</sup>	359,04	430,85	2.585,10	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.585,10</b>	
<b>2</b>			<b>RECAPEAMENTO ASFALTICO</b>						
2.1	CPOS	55.01.140	Limpeza de superfície c/ hidrojateamento	13.701,09	m <sup>2</sup>	4,85	5,82	79.740,34	
2.2	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	13.701,09	m <sup>2</sup>	3,45	4,14	56.722,51	
2.3	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ)	411,03	m <sup>3</sup>	773,28	927,94	381.409,53	
							<b>SUBTOTAL</b>	<b>517.872,39</b>	
							<b>PREÇO TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>520.457,49</b>

Fonte de Pesquisa: CPOS - Boletim nº 172 - com desoneração  
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

Reginópolis/SP, 30 de maio de 2.018

Responsável Técnico  
**Otávio Cabral da Silva**  
Engº Civil - CREA/SP-506.996.698-7