

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

PROPRIET:- PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS

LOCAL:- RUA MAJOR ALVARO FERNANDES DE FREITAS - REGINOPOLIS/SP

Referência: CPOS - Boletim nº 178 - com desoneração

BDI: 25%

Data-Base: 30/04/2020

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

ITEM	FONTE	CODIGO	Descrição	Quantidade	Unid.	Preço Unit. s/ BDI	Preço Unit. c/ BDI (R\$)	Preço Total (R\$)
1			SERVIÇOS INICIAIS					
1.1	CPOS	02.08.050	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	6,00	m ²	139,27	174,09	1.044,54
1.2	CPOS	03.06.060	Desmonte (levantamento) mecanizado de pavimento em paralelepípedo ou lajota de concreto, inclusive acomodação do material	1.369,68	m ²	7,74	9,68	13.258,50
							SUBTOTAL	14.303,04
2			PREPARO DO SUBLEITO					
2.1	CPOS	54.01.030	Abertura e preparo de caixa até 40 cm, compactação do subleito mínimo de 95% do PN e transporte até o raio de 1,0 km	1.369,68	m ²	16,44	20,55	28.146,92
2.2	CPOS	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	205,45	m ³	9,44	11,80	2.424,31
2.3	CPOS	05.10.020	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão até o 2º km	205,45	m ³	4,82	6,03	1.238,86
2.4	CPOS	07.12.030	Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	30,82	m ³	6,88	8,60	265,03
							SUBTOTAL	32.075,12
3			PREPARO DA BASE					
3.1	CPOS	54.01.210	Base de brita graduada	205,45	m ³	134,02	167,53	34.419,04
3.2	CPOS	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	1.369,68	m ²	2,01	2,51	3.437,90
							SUBTOTAL	37.856,94
4			CAMADA DE ROLAMENTO					
4.1	CPOS	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	1.369,68	m ²	11,43	14,29	19.572,73
4.2	CPOS	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	1.369,68	m ²	4,73	5,91	8.094,81
4.3	CPOS	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	41,09	m ³	946,38	1.182,98	48.609,12
							SUBTOTAL	76.276,66
							TOTAL	160.511,76
PREÇO TOTAL							TOTAL	160.511,76

Reginópolis/SP, 30 de abril de 2.020

RESPONSÁVEL TÉCNICO
 ENGº CIVIL - OTAVIO CABRAL DA SILVA
 ASSESSOR TÉCNICO DE OBRAS
 CREA/SP- 5069966987