



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98

site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ
LOCAL: DIVERSAS VIAS PÚBLICAS – REGINÓPOLIS/SP

ESPECIFICAÇÕES DA OBRA

1.0. SERVIÇOS INICIAIS:

1.1. Placa de obra:

Deverá ser realizado o fornecimento e instalação de placa de identificação de obra em lona fixada em estrutura de madeira, nos padrões do Governo do Estado de São Paulo.

2.0. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

2.1. Limpeza de superfície:

Consiste no serviço de varrição do leito da via pública para retirada do excesso de impurezas.

2.2. Pintura de ligação:

Deverá ser realizado o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-2-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante.

2.3. Camada Betuminosa:

Deverá ser realizado o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação com rolo e acabamento final. A espessura após a compactação deverá possuir 3cm.

Reginópolis/SP, aos 13 de novembro de 2.023

RESPONSÁVEL TÉCNICO
OTAVIO CABRAL DA SILVA
Engº Civil – CREA/SP – 506.996.698-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINÓPOLIS
RONALDO DA SILVA CORREA
PREFEITO MUNICIPAL