



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98

site: www.reginopolis.sp.gov.br

e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA – PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

LOCAL: DIVERSAS VIAS PÚBLICAS – REGINÓPOLIS/SP

ESPECIFICAÇÕES DA OBRA

1.0. SERVIÇOS INICIAIS:

1.1. Placa de obra:

Deverá ser realizado o fornecimento e instalação de placa de identificação de obra em lona fixada em estrutura de madeira.

2.0. RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

2.1. Limpeza de superfície:

Consiste no serviço de varrição do leito da via pública para retirada do excesso de impurezas.

2.2. Pintura de ligação:

Deverá ser realizado o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-2-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante.

2.3. Camada Betuminosa:

Deverá ser realizado o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação com rolo e acabamento final. A espessura após a compactação deverá possuir 3cm.

3.0. PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA:

Deverá ser realizado o serviço de varrição do leito da via pública para retirada do excesso de impurezas.

Após a limpeza, executa-se a pintura com asfalto diluído CM-30. Equipamentos a serem utilizados: caminhão equipado com aspargiador de asfalto.

Após a impermeabilização, executa-se à pintura de ligação com emulsão asfáltica diluída RL-1C. Equipamentos a serem utilizados: caminhão equipado com aspargiador de asfalto.

Para a execução da reperfilagem do pavimento, deverá ser realizado o fornecimento posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de regularização de



Prefeitura de Reginópolis

CNPJ 44.556.033/0001-98

site: www.reginopolis.sp.gov.br e-mail: prefeitura@reginopolis.sp.gov.br

pavimento asfáltico como tamponamento de buracos, ou de reparos em pavimentos asfálticos com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. A espessura após a compactação deverá possuir 1cm.

Deverá ser realizado o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação com rolo e acabamento final. A espessura após a compactação deverá possuir 3cm.

Reginópolis/SP, aos 14 de março de 2.024

RESPONSÁVEL TÉCNICO
OTAVIO CABRAL DA SILVA
Engº Civil – CREA/SP – 506.996.698-7